

**Kosztorys inwestorski Nr: TT/NA-3/2015****Nazwa budowy:** Remont chodników w ciągu pieszym**Adres budowy:** ul. Płk. Dabka 201; 197; 193 do Benisławskiego 25, Gdynia**Obiekt:** Mała architektura**Rodzaj robót:** budowlane**Data oprac.:** 2015-01-21**Podstawa opracowania:** wytyczne Urzędu Miasta**Waluta:** PLN

Nazwa	Wartość	Razem
Koszty bezpośrednie	PLN	137 416,40
Koszty z narzutami (netto)	PLN	137 416,40
Stawka VAT	23,00 %	31 605,77
Wartość brutto	PLN	169 022,17

Słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa PLN siedemnaście gr.

Sporządził:

A. Szyrkowski

Sprawdził:

Insp. Nadzorca Budowlanego

Adam Szyrkowski

upr. bud. Nr. GUB/192/82

Rejestr ezkonka PDR-POM/2014/336/01

1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Krawężniki</b>				
1		Rozębranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm z ławą betonową <i>krotność = 1,00</i>	260,00	m	16,3000	4 238,00
2		Wywieżenie gruzu spryznowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją <i>krotność = 1,00</i>	11,70	m3	79,3100	927,93
3		Ławy betonowe z oporem pod krawężniki <i>krotność = 1,00</i>	18,20	m3	617,4000	11 236,68
4		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej <i>krotność = 1,00</i>	260,00	m	44,7900	11 645,40
		<b>Razem:</b>				<b>28 048,01</b>
2		<b>Obrzeża</b>				
5		Rozębranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej <i>krotność = 1,00</i>	243,00	m	2,5900	629,37
6		Wywieżenie gruzu spryznowanego samochodami samowładowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją <i>krotność = 1,00</i>	5,832	m3	79,3100	462,54
7		Ławy betonowe z oporem pod obrzeża <i>krotność = 1,00</i>	7,29	m3	617,4000	4 500,85
8		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową <i>krotność = 1,00</i>	243,00	m	29,1100	7 073,73
		<b>Razem:</b>				<b>12 666,48</b>
3		<b>Chodnik</b>				
9		Rozębranie chodników. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm i nawierzchnia betonowa <i>krotność = 1,00</i>	690,00	m2	18,1700	12 537,30
10		Wywieżenie gruzu spryznowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją <i>krotność = 1,00</i>	48,30	m3	79,3100	3 830,67
11		Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości chodników.	690,00	m2	3,1100	2 145,90

13	Wywóz gruntu samochodami samowładowymi na odległość 15 km. Kategoria gruntu II-IV wraz z utylizacją <i>krotność = 1,00</i>	48,30	m3	45,0000	2 173,50
14	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm <i>krotność = 1,00</i>	690,00	m2	9,3400	6 444,60
15	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 3-5 cm spoiny wypelniane piaskiem <i>krotność = 1,00</i>	690,00	m2	95,1900	65 681,10
16	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm <i>krotność = 1,00</i>	20,00	m2	8,8320	176,64
<b>Razem:</b>					<b>96 701,91</b>
<b>Razem kosztorys:</b>					<b>137 416,40</b>

InSP. **Małgorzata Belska-Wojcik**  
 Adam Szynkiewicz  
 upr. bud. Nr SUW 182182  
 Rejestr czynności POKR-POM/BO14/956/01