

Kosztorys Nr: TT/2015/NA-3**Nazwa budowy:** PARKING - miejsca postojowe dla samochodów osobowych**Adres budowy:** ul. Turkusowa 7 - 8, Gdynia**Obiekt:** Mała architektura**Rodzaj robót:** budowlane**Data oprac.:** 2015-03-04**Podstawa opracowania:** wytyczne Urzędu Miasta Gdyni**Waluta:** PLN

Nazwa	Wartość	Razem
Koszty bezpośrednie	PLN	115 973,06
Koszty z narzutami (netto)	PLN	115 973,06
Stawka VAT	23,00 %	26 673,80
Wartość brutto	PLN	142 646,86

Słownie: sto czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć PLN osiemdziesiąt sześć gr.

Sporządził:

A. Szynkowski

Sprawdził:

Insp. Nadzoru Budowlanego


Adam Szynkowski

upr. bud. Nr SUW /92/82

Rejestr członka POiB-POW/BO/400/01

1	2	3	4	5	6	7
1		Dokumentacja techniczna				
1	AW-090	<i>Wykonanie projektu technicznego na parking krotność = 1,00</i>	1,00	kpl	12 000,0000	12 000,00
		Razem:				12 000,00
2		Obrzeża - rozbiórka				
2	KNR 2-31 0814-02-040	<i>Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypance piaskowej krotność = 1,00</i>	75,00	m	2,5900	194,25
3	KNR 4-01 0108-11-060	<i>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z utylizacją krotność = 1,00</i>	1,80	m3	79,3100	142,76
		Razem:				337,01
3		Krawężniki				
4	KNR 2-31 0402-04-060	<i>Ławy betonowe z oporem pod krawężniki krotność = 1,00</i>	7,70	m3	617,4000	4 753,98
5	KNR 2-31 0403-03-040	<i>Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypance cementowo-piaskowej krotność = 1,00</i>	110,00	m	44,7900	4 926,90
		Razem:				9 680,88
4		Parking z kostki				
6	KNR 2-31 0815-02-050	<i>Rozebranie chodników. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm i nawierzchnia betonowa krotność = 1,00</i>	90,00	m2	18,1700	1 635,30
7	KNR 4-01 0108-11-060	<i>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją krotność = 1,00</i>	6,30	m3	79,3100	499,65
8	KNR 2-31 0101-01-050	<i>Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 30 cm. Kategoria gruntu II-IV krotność = 1,00</i>	542,00	m2	3,1100	1 685,62
9	KNR 2-31 0103-04-050	<i>Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu II-IV krotność = 1,00</i>	542,00	m2	5,3800	2 915,96
10	KNR 4-01 0108-06-060	<i>Wywóz gruntu samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km. Kategoria gruntu II-IV wraz z utylizacją krotność = 1,00</i>	162,60	m3	45,0000	7 317,00

12	KNNR 6 0113-020-050	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie ,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność = 1,00	542,00	m2	42,8900	23 246,38
13	KNNR 6 0502-030-050	Parking z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 3-5 cm spoiny wypełniane piaskiem krotność = 1,00	542,00	m2	95,1900	51 592,98
		Razem:				93 955,17
		Razem kosztorys:				115 973,06

Insp. Nadzoru Budowlanego

 Adam Szynkowski
 upr. bud. Nr SUW 192182
 Rejestr członka POIG-POK/BO/444/01