Inwestor:
RSM im. Komuny Paryskiej
ul. Podgórska 14
81-166 Gdynia

Wykonawca:

Kosztorys budowlany

Nazwa budowy: Wykonanie chodnika
Adres budowy: **ul. Kwiatkowskiego 100 - wzdłuż drogi wyjazdowej z osiedla do ulicy estakady, Gdynia**
Obiekt: Mała architektura
Rodzaj robót: budowlane
Data oprac.: 2015-04-21
Podstawa opracowania: wytyczne Urzędu Miasta Gdyni
Waluta: PLN

Nazwa	Wartość	Razem
Koszty bezpośrednie	PLN	32 523,95
Koszty z narzutami (netto)	PLN	32 523,95
Stawka VAT	23,00 %	7 480,51
Wartość brutto	PLN	40 004,46

Słownie: czterdzieści tysięcy cztery PLN czterdzieści sześć gr.

Sporządził:
A. Szynkowski

Insp. Nadzoru Budowlanego
Adam Szynkowski
upr. bud. Nr SOW /92/82
Rejestr członka POIiB-POM/BO/4935/01

Sprawdził:

Kosztorys inwestorski skrócony

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		**Dokumentacja techniczna**				
1		*Wykonanie projektu technicznego*	1,00	kpl	5 000,0000	5 000,00
		Razem:				5 000,00
2		**Wycinka drzew**				
2		*Wycięcie drzew o wysokości do 5 m*	3,00	szt	800,0000	2 400,00
		Razem:				2 400,00
3		**Krawężniki**				
3		*Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm z ławą betonową*	56,00	m	16,3000	912,80
4		*Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją*	2,52	m3	79,3100	199,86
5		*Ławy betonowe z oporem pod krawężniki*	3,92	m3	617,4000	2 420,21
6		*Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej*	56,00	m	44,7900	2 508,24
		Razem:				6 041,11
4		**Obrzeża**				
7		*Wykonanie obrzeża*	59,00	m	76,7200	4 526,48
		Razem:				4 526,48
5		**Chodnik**				
8		*Wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m*	84,00	m2	173,2900	14 556,36
		Razem:				14 556,36
		Razem kosztorys:				32 523,95

III. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI PROJEKTU

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.	Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji	Koszt całkowity (w zł.)
1.	Dokumentacja	6150,00
2.	Wycinka drzew	2952,00
3.	Krawężniki	7430,57
4.	Obrzeża	5567,57
5.	Chodnik	17904,32
	Ogółem:	40004,46