

Inwestor:

RSM im. Komuny Paryskiej
ul. Podgórska 14
81-166 Gdynia

Wykonawca:**Kosztorys inwestorski Nr: TT/NA-3/2016****Nazwa budowy:** Remont chodników w ciągu pieszym**Adres budowy:** ul. Płk. Dąbka 201; 197; 193 do Benisławskiego 25, Gdynia**Obiekt:** Mała architektura**Rodzaj robót:** budowlane**Data oprac.:** 2016-04-04**Podstawa opracowania:** wytyczne Urzędu Miasta**Waluta:** PLN

Nazwa	Wartość	Razem
Koszty bezpośrednie	PLN	137 416,40
Koszty z narzutami (netto)	PLN	137 416,40
Stawka VAT	23,00 %	31 605,77
Wartość brutto	PLN	169 022,17

Słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa PLN siedemnaście gr.

Sporządził:

A. Szykowski

Sprawdził:

Insp. Nadzoru Budowlanego

Adam Szykowski

upr. bud. Nr SUW/192/82

Rejestr członów PBIH-PBW/BO/4856/01

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Krawężniki				
1		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm z ławą betonową <i>krotność = 1,00</i>	260,00	m	16,3000	4 238,00
2		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją <i>krotność = 1,00</i>	11,70	m3	79,3100	927,93
3		Ławy betonowe z oporem pod krawężniki <i>krotność = 1,00</i>	18,20	m3	617,4000	11 236,68
4		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej <i>krotność = 1,00</i>	260,00	m	44,7900	11 645,40
Razem netto:						28 048,01
2		Obrzeża				
5		Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej <i>krotność = 1,00</i>	243,00	m	2,5900	629,37
6		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z utylizacją <i>krotność = 1,00</i>	5,832	m3	79,3100	462,54
7		Ławy betonowe z oporem pod obrzeża <i>krotność = 1,00</i>	7,29	m3	617,4000	4 500,85
8		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową <i>krotność = 1,00</i>	243,00	m	29,1100	7 073,73
Razem netto:						12 666,48
3		Chodnik				
9		Rozebranie chodników. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm i nawierzchnia betonowa <i>krotność = 1,00</i>	690,00	m2	18,1700	12 537,30
10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją <i>krotność = 1,00</i>	48,30	m3	79,3100	3 830,67
11		Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników. Głębokość 30 cm. Kategoria gruntu II-IV <i>krotność = 1,00</i>	690,00	m2	3,1100	2 145,90

1	2	3	4	5	6	7
12		Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu II-IV <i>krotność = 1,00</i>	690,00	m2	5,3800	3 712,20
13		Wywóz gruntu samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km. Kategoria gruntu II-IV wraz z utylizacją <i>krotność = 1,00</i>	48,30	m3	45,0000	2 173,50
14		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm <i>krotność = 1,00</i>	690,00	m2	9,3400	6 444,60
15		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 3-5 cm spoiny wypełniane piaskiem <i>krotność = 1,00</i>	690,00	m2	95,1900	65 681,10
16		Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm <i>krotność = 1,00</i>	20,00	m2	8,8320	176,64
		Razem netto:				96 701,91
		Razem kosztorys netto:				137 416,40

Insp. Nadzoru Budowlanego
Adam Szykowski
 upr. bud. Nr SUW/182/82
 Rejestr czynności POB-POW/BO/4856/01