

**Inwestor:**  
RSM im. Komuny Paryskiej  
ul. Podgórska 14  
81-166 Gdynia

**Wykonawca:**

## Kosztorys Nr: TT/NA-3/2015

**Nazwa budowy:** PARKING - miejsca postojowe dla samochodów osobowych

**Adres budowy:** ul. Sucharskiego 11-13, Gdynia

**Obiekt:** Mała architektura

**Rodzaj robót:** budowlane

**Data oprac.:** 2015-05-06

**Podstawa opracowania:** AW, KNR 2-31, KNR 4-01, KNNR 6

**Waluta:** PLN

**Stawka r-g:** 1,00 PLN

Nazwa	Wartość	Razem
Koszty z narzutami (netto)	PLN	86 818,67
Stawka VAT	23,00 %	19 968,29
Wartość brutto	PLN	106 786,96

Słownie: sto sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć PLN dziewięćdziesiąt sześć gr.

Sporządził:  
A. Szykowski

Sprawdził:

Insp. Nadzoru Budowlanego

*Adam Szykowski*


upr. bud. Nr SUW/192/82

Rejestr członka PO 19-POM/BC/44 22/01

## Kosztorys skrócony

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Dokumentacja techniczna</b>				
1	AW-090	Wykonanie projektu technicznego na parking krotność = 1,00	1,00	kpl	12 000,0000	12 000,00
		<b>Razem netto:</b>				12 000,00
2		<b>Krawężniki</b>				
2	KNR 2-31 0402-04-060	Lawy betonowe z oporem pod krawężniki krotność = 1,00	7,154	m3	617,4000	4 416,88
3	KNR 2-31 0403-03-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00	102,20	m	44,7900	4 577,54
		<b>Razem netto:</b>				8 994,42
3		<b>Parking z kostki</b>				
4	KNR 2-31 0101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 30 cm. Kategoria gruntu II-IV krotność = 1,00	388,55	m2	3,1100	1 208,39
5	KNR 2-31 0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu II-IV krotność = 1,00	388,55	m2	5,3800	2 090,40
6	KNR 4-01 0108-06-060	Wywóz gruntu samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km. Kategoria gruntu II-IV wraz z utylizacją krotność = 1,00	116,565	m3	45,0000	5 245,42
7	KNR 2-31 0106-03-050	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność = 1,00	388,55	m2	9,3400	3 629,06
8	KNNR 6 0113-020-050	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność = 1,00	388,55	m2	42,8900	16 664,91
9	KNNR 6 0502-030-050	Parking z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 3-5 cm spoiny wypełniane piaskiem krotność = 1,00	388,55	m2	95,1900	36 986,07
		<b>Razem netto:</b>				65 824,26
		<b>Razem kosztorys netto:</b>				86 818,67

Insp. Nadzoru Budowlanego

  
 Adam Szynkowski  
 upr. bud. Nr SUW/192/82  
 Rejestr członka POKiB-POM/BO/4925/01