



TECHNIKI ALPINISTYCZNE

HMM Techniki Alpinistyczne Sp. Z o.o. Spółka Komandytowa Wrocław ul. Stanisława Leszczyńskiego 4, lok 29, KRS 0000759023

Wrocław, dnia 14.02.2020

## Oferta

### Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gdyni

#### Ul. Nagietkowa 73

Oferujemy montaż instalacji parku linowego stanowiących w całości „park linowy bez asekuracji”.

Oferta dotyczy instalacji między drewnianymi palami (8 szt), oraz dwoma rosnącymi drzewami.

Jest to obiekt zawierający 10 atrakcji według planu wrysowanego na mapie w załączniku.

Park linowy w naszym standardzie jest zbudowany tak by osoba korzystająca mogła pokonać przeszkodę bez użycia zabezpieczenia w postaci środków ochrony indywidualnej.

Przy łatwym dostępie konieczne będzie zastosowanie w zawiesiach pionowych linek PP zbrojonych.

Obiekt jest przeznaczony dla osób pełnoletnich i młodzieży pod opieką.

Podtrzymujemy zastosowanie wielopłaszczyznowych podestów mocowanych taśmami poliestrowymi do słupów.

Zastosowane słupy są umieszczone nietrwale w gruncie i wystają 5 mb ponad poziom ziemi, przed dostarczeniem na teren instalacji są nasycane do rdzenia bezpiecznym środkiem.

Elementy atrakcji wykonane są w tej wersji z drewna szlachetnego (robinia), podesty kompletne z drewna modrzewiowego

Oferta obejmuje dodatkowo następujące elementy:

1. Dostarczenie tablicy z regulaminem.
2. Wykonanie orientacyjnej dokumentacji po wykonawczej z mapką.
3. Przeglądy okresowe, płatne 3 razy w roku.

4. Projektu budowlanego (po podpisaniu umowy, spełnieniu jej warunków i dostarczeniu mapy do celów projektowych)

adn.(3) W zależności od ilości wybudowanych atrakcji, w tym przypadku proponujemy przegląd eksploatacyjny trzy razy w roku w cenie 3000 zł brutto..

Adn. (4) Projekt budowlany będzie przygotowany po związaniu się umową, spełnieniu jej warunków i dostarczeniu mapy do celów projektowych przez inwestora.

Udzielamy 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy budowlane parku linowego.

Na materiały stosowane do montażu dostarczamy odpowiednie dokumenty.

Czas potrzebny do montażu na miejscu takiego obiektu to okres ok 20 dni od momentu rozpoczęcia prac.

Koszty:

1. Słupy drewniane nasyczone do rdzenia wraz z transportem na miejsce, koszt 4800 x 8 = 38400 zł netto.
2. Roboty ziemne z dostawą tłucznia związane z montażem słupów i odciągów w gruncie, koszt, 14000 zł netto.
3. Montaż atrakcji i podestów według zestawienia, koszt 100000 zł netto.

Łączny koszt instalacji (bez uwzględnienia przeglądów) to kwota 152 400 zł brutto.

**Uwaga: umieszczenie w kalendarzu terminu wykonania tej instalacji jest możliwe w dniu związania się umową.**

Ważność oferty 30 dni.

Z poważaniem Henryk Nowacki

**Przykład atrakcji**

1. Siatka pionowa
2. Zygzak ruchomy
3. Platformy H
4. Gąsienica
5. U wielokrotne
6. Trapezy szeregowe
7. Strzemiona
8. Drabinki obrotowe na krętlikach
9. Lwie obręcze
10. Iksy





**TECHNIKI ALPINISTYCZNE**

HMM Techniki Alpinistyczne Sp. Z o.o. Spółka Komandytowa Wrocław ul. Stanisława Leszczyńskiego 4, lok 29, KRS 0000759023

