

KOSZTORYS progi zwalniające listwowe

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1	cena sumaryczna z robocizną	Wykonanie progów zwalniających listwowych średniej szerokość 4,5 m, długość 1 m, wysokość 7 cm, kostka betonowa prostokątna gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3-5 cm na kruszywie 25 cm lub podbudowie betonowej, opór po obwodzie z krawężników lub oporników na ławie betonowej	szt	1	1 633,79	1633,79
suma:						1633,79
Oznakowanie + elementy bezpieczeństwa ruchu						
2	secocenbud 67/2013 poz. 395 i 398	Ustawienie słupów z ruru stalowycg fi 70mm oznakowanie pionowe. Założenie tarcz znaków średnich z folią II generacji i tabliczki typu T	kpl	2	1 261,14	2522,28
suma:						2522,28
KOSZTY INNE						
3	szacunkowo	Koszty wynikające z zapisów zawartych w SIWZ, uwzględniające koszty opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, wykonanie powyższej organizacji oraz prace geodezyjne	szt	0,001	1 000,00	1,00
suma:						1,00
SUMA ROBÓT NETTO						4 157,07
STAWKA VAT 23%						956,13
SUMA ROBÓT BRUTTO						5113,20